MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO E DEL PATRIMONIO ARBOREO ED ARBUSTIVO SUL TERRITORIO COMUNALE

annualità 2023-2024-2025

Progetto definitivo-esecutivo

doc.

03

ELENCO PREZZI

Prezzario Regione Piemonte ed. luglio 2022

Prezzario Assoverde 2022

Ottobre 2022

IL PROGETTISTA

arch. Tatiana CRNOBORI

Firmato digitalmente da:CRNOBORI TATIANA
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Data:05/10/2022 11:04:56

Servizio Lavori Pubblici
Viale Risorgimento 16 - 10092 - BEINASCO tel. 011.3989266

COMUNE DI BEINASCO

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 30020016	**Potatura di arbusti e cespugli** isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *per arbusti isolati*, altezza da 1 a 1,5 m **euro (nove/78)**	cad	9,78
Nr. 2 30020017	idem c.s. ...isolati, altezza oltre 1,5 m **euro (diciassette/56)**	cad	17,56
Nr. 3 30020001	**Potatura di siepi** sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro di sezione media fino a 200 cm **euro (tre/54)**	m	3,54
Nr. 4 30020027	**Scerbatura manuale di siepi e cespugli** eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento **euro (uno/60)**	mq	1,60
Nr. 5 30020002	**Potatura di siepi** sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro di sezione media da 200 a 400 cm **euro (cinque/19)**	m	5,19
Nr. 6 30020003	idem c.s. ...media da 400 a 600 cm **euro (dieci/38)**	m	10,38
Nr. 7 30030158	**Spollonatura al piede** (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito *in parchi e giardini*, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento **euro (otto/99)**	cad	8,99
Nr. 8 01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2% **euro (dodici/65)**	m³	12,65
Nr. 9 30020012	**Potatura di siepi** sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 3,5 m, larghezza media 1,0 m **euro (dodici/45)**	m	12,45
Nr. 10 30020022	**Potatura di arbusti e cespugli** isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *per arbusti isolati*, altezza da 1,5 m a 2,5 m **euro (tredici/66)**	mq	13,66
Nr. 11 30020011	**Potatura di siepi** sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1,0 m **euro (nove/61)**	m	9,61
Nr. 12 30010015	**Taglio del tappeto erboso** con *tosaerba a lama rotante, con sminuzzamento* e rlascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq; prezzo per intervento. **euro (zero/24)**	mq	0,24
Nr. 13 30020021	**Potatura di arbusti e cespugli** isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: *per macchie*: altezza da 1,00 m a 1,50 m **euro (cinque/71)**	mq	5,71
Nr. 14 30020015	idem c.s. ...smaltimento: per arbusti isolati, altezza fino a 1,00 m **euro (quattro/76)**	cad	4,76
Nr. 15 30020005	**Potatura di siepi** sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro di sezione media da 800 a 1200 cm **euro (ventitre/66)**	m	23,66
Nr. 16 2512004	**Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali** invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ad 1,00 mt, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce), escluso l'onere di smaltimento: *senza rimozione dei materiali di risulta* **euro (zero/73)**	mq	0,73

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 17 30020004	**Potatura di siepi** sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi con perimetro di sezione media da 600 a 800 cm **euro (undici/98)**	m	11,98
Nr. 18 AP 01 DISERBO L	**DISERBO LINEARE** **euro (zero/92)**	m	0,92
Nr. 19 20.A27.B70. 005	Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da spandere nelle dosi relative al tipo di diserbante impiegato su indicazione della direzione lavori, con successivo eventuale bagnamento dell'area a mezzo autobotte, compreso ogni onere per il collocamento della necessaria segnaletica verticale e per l'approvvigionamento dell'acqua Eseguito a mano **euro (zero/27)**	m²	0,27
Nr. 20 30010016	**Taglio del tappeto erboso** con *tosaerba a lama rotante, con sminuzzamento* e rlascio in sito dei materiali di risulta, omogeneamente distribuiti. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 300 a 500 mq; prezzo per intervento. **euro (zero/17)**	mq	0,17
Nr. 21 30010017	idem c.s. ...superfici singole da 500 a 2000 mq; prezzo per intervento. **euro (zero/12)**	mq	0,12
Nr. 22 30010018	idem c.s. ...superfici singole da 2000 a 5000 mq; prezzo per intervento. **euro (zero/09)**	mq	0,09
Nr. 23 30010019	idem c.s. ...superfici singole oltre 5000 mq; prezzo per intervento. **euro (zero/06)**	mq	0,06
Nr. 24 01.A21.A20. 020	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano. **euro (dodici/28)**	m³	12,28
Nr. 25 30010051	**Taglio erba su banchine stradali** senza raccolta con tattrice munitra di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza lavoro di 0,80-1,4 m e completamento manuale del taglio ove occorra **euro (zero/09)**	m	0,09
Nr. 26 30020010	**Potatura di siepi** sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza media fino a 0.7 m **euro (tre/37)**	m	3,37
Nr. 27 29.P20.A10. 005	rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) (rif.codice CER 20 02) rifiuti biodegradabili (rif.codice CER 20 02 01) **euro (settantasette/51)**	t	77,51
Nr. 28 30030056	**Potatura di risanamento e ringiovinamento** di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari da 5m a 12m di altezza **euro (ottantacinque/25)**	cad	85,25
Nr. 29 30030060	**Rimonda del secco di conifere (Cedrus,...)** con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza fino a 10 m **euro (cento/92)**	cad	100,92
Nr. 30 30030061	idem c.s. ...di altezza da 10 m fino a 16 m **euro (centosessantacinque/93)**	cad	165,93
Nr. 31 30030062	idem c.s. ...di altezza da 16 m fino a 25 m **euro (duecentotrentauno/43)**	cad	231,43
Nr. 32 30030046	**Potatura di contenimento annuale di sempreverdi** (Cupressus spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 4 m a 7 m **euro (centododici/55)**	cad	112,55
Nr. 33 30030047	idem c.s. ...altezza da 7 m a 10 m **euro (centotrentanove/69)**	cad	139,69
Nr. 34 30030048	idem c.s. ...altezza da 10 m a 13 m **euro (centoottantadue/67)**	cad	182,67
Nr. 35	**Potatura di contenimento annuale di sempreverdi** (Cupressus spp, huja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni		

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L ' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
30030049	onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: altezza da 13 m a 16 m **euro (duecentoventisei/88)**	cad	226,88
Nr. 36 15150012	**Oneri di discarica** - conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di: legno di scarto **euro (quarantaquattro/02)**	t	44,02
Nr. 37 20.A27.I50.005	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza inferiore a m 10 **euro (novantadue/27)**	cad	92,27
Nr. 38 20.A27.I50.010	idem c.s. ...di altezza tra m 11 e m 20 **euro (centoundici/70)**	cad	111,70
Nr. 39 20.A27.I50.015	idem c.s. ...di altezza da m 21 e m 30 **euro (duecentodiciannove/68)**	cad	219,68
Nr. 40 20.A27.I55.005	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizione di ridotta difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza inferiore a m 10 **euro (centodiciotto/92)**	cad	118,92
Nr. 41 20.A27.I55.010	idem c.s. ...di altezza da m 11 a m 20 **euro (centosettantaquattro/10)**	cad	174,10
Nr. 42 20.A27.I60.005	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di media difficolta' (esemplificabile con alberi ubicati in strade ad alto traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su ferite di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza inferiore a m 10 **euro (duecentoventi/92)**	cad	220,92
Nr. 43 20.A27.I60.010	idem c.s. ...di altezza da m 11 a m 20 **euro (duecentosessantaotto/75)**	cad	268,75
Nr. 44 20.A27.I65.010	Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di elevata difficolta'(esemplificabile con alberate poste in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su ferite di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza da m 11 a m 20 **euro (trecentonovantaquattro/53)**	cad	394,53
Nr. 45 20.A27.H00.005	Spalcatura di branche e rami e/o rimozione del secco su piante poste in: condizioni di minima o ridotta difficoltà(esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi, giardini o su strade a bassa densità di traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza fino a m 16 **euro (centodue/29)**	cad	102,29
Nr. 46 20.A27.H00.010	idem c.s. ...di altezza superiore a m 16 **euro (centocinquanta/57)**	cad	150,57
Nr. 47 20.A27.L00.005	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza inferiore a m 10 **euro (centoventiuno/21)**	cad	121,21
Nr. 48 20.A27.L00.010	idem c.s. ...di altezza da m 11 a m 20 **euro (centosettantadue/85)**	cad	172,85
Nr. 49 20.A27.L05.005	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione della ceppaia il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza inferiore a m 10 **euro (centonovantasei/34)**	cad	196,34
Nr. 50 20.A27.L05.010	idem c.s. ...di altezza da m 11 a m 20 **euro (duecentoquarantauno/92)**	cad	241,92
Nr. 51 20.A27.L00.015	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o giardini), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m 21 a m 30 **euro (trecentoventiotto/31)**	cad	328,31

Data, 04/10/2022

Il Tecnico